

KOSZTORYS OFERTOWY
DROGA GMINNA WALENTOWO – WOLA
GMINA KIKÓŁ
OD KM 0+000 DO KM 2+000

I	ROBOTY BITUMICZNE	IŁOŚĆ	CENA JEDN	WARTOŚĆ
1	KNR2-01 T.0119-0300 kalkulacja własna D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych od km 0+000 do km 2+000 wsp. zmniejszający 0.30	km 2.000		
2	KNNR6 T.1005-0400 D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej 2000.00x4.00=8000.00	m2 8000.00		
3	KNNR6 T.1005-0700 D.04.03.01 Skropienie podbudowy tłuczniowej bitumem	m2 8000.00		
4	KNNR6 T.0108-0202 D.04.08.01 Profilowanie podbudowy mieszanką min-asfaltową standard II w ilości 125 kg/m2 8000.00x0.125=1000.00	Mg 1000.00		
5	KNNR6 T.1005-0600 D.04.03.01 Oczyszczenie profilowania	m2 8000.00		
6	KNR2-31 T.1002-01 – kalk. własna. D.05.03.09 Wykonanie powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi 5-8mm i emulsją asfaltową	m2 8000.00		

	RAZEM			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

Sporządził:

Dnia: