

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW *O F E R T A- ETAP I*

DROGA GMINNA SUMIN - MAKOWISKA W MIEJSCOWOŚCI
SUMIN PGR

GMINA KIKÓŁ

OD KM 0+000 DO KM 1+166

	ASORTYMENT ROBÓT	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2	ROBOTY ZIEMNE			
3	PODBUDOWA			
4	PRZEPUST POD DROGĄ			
5	RAZEM			

SŁOWNIE BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA DROGI GMINNEJ SUMIN – MAKOWISKA MIEJSKO-
WOŚCI SUMIN PGR
GMINA KIKÓŁ
OD KM 0+000 DO KM 1+166

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ILOŚĆ RoBóT	CENA JEDN	WARTOŚĆ
	I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV45112600-1)			
1	D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym przy robotach ziemnych liniowych od km 0+000 do km 1+166	km 1.166		
2	D.01.03.04 Założenie rur typu AROT na przewody teletechniczne na skrzyżowaniach z drogą z odkopaniem założeniem rur zasypaniem i jego zagęszczeniem $2 \times 10.00 = 20.00$	mb 20.00		
3	D.01.02.01 Karczowanie drzew - o średnicy 15 cm szt 1 - o średnicy 30 cm szt 2 karczowanie pni sredn. 60 cm szt 5	szt 1 szt 2 szt 5		
4	D.01.02.01 Karczowanie krzewów	ha 0.005		
5	D.01.02.01 Wywóz karpiny $0.05 + 2 \times 0.17 + 5 \times 0.65 = 3.64$	mp 3.64		
6	D.01.02.01 Wywóz dłużycy $0.07 + 2 \times 0.24 = 0.55$	mp 0.55		
7	D.01.02.01 Wywóz gałęzi $0.06 + 2 \times 0.42 = 0.90$	mp 0.90		
8	D.01.02.04 Rozebranie istniejącej konstrukcji drogi o grubości śr.7 cm z wywozem $220.00 \times 4.00 = 480.00$ $480.00 \times 1.2 \times 0.07 = 40.32$	m2 400.00 m3 40.32		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

KOSZTORYS OFERTOWY - SUMIN PGR OD KM 0+000 DO KM 1+166

	II ROBOTY ZIEMNE (CPV 451112000-0)	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat. III z wywozem i z wbudowaniem w nasyp i pobocza wg tab. mas ziemnych	m3 31.80		
2	D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych poprzecznych w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza wg tab mas ziemnych	m3 1084.30		
3	D.02.03.01 Roboty ziemne w gruncie kat.III na z wywozem na odkład wg tab. mas ziemnych	m3 1784.33		
4	D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III $1084.30+31.80=1116.10$	m3 1116.10		
5	D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III wg tab. powierzchni wg wyliczeń	m2 2531.05		
6	D.06.03.01 Jw. lecz wykopów	m2 2199.80		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

OFERTĘ SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY – SUMIN PGR OD KM 0+000 DO KM 1+166

	III PODBUDOWA (CPV 45233300-2)	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne na całej szerokości korony drogi wg wykazu	m2 8104.00		
2	D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej gr.10 cm na całej szerokości korony drogi wg wykazu	m2 8104.00		
3	D.04.05.01 Wykonanie warstwy podbudowy o grubości warstwy 22 cm z gruzu betonowego z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg wykazu	m2 4932.57 mg 2278.84		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

OFERTĘ SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY OD KM 0+000 DO KM 1+166 SUMIN PGR

	VII PRZEPUSTY POD DROGĄ (CPV 45233100-0)	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.03.01.01 Wykonanie wykopu w gruncie kat.III pod przepust na odkład km 0+741 $1.30 \times 10.00 \times 1.00 = 13.00$ km 0+751 $1.30 \times 1.00 \times 10.00 = 13.00$ km 0+955 $1.30 \times 9.00 \times 1.00 = 11.70$ razem $13.00 + 13.00 + 11.70 = 37.70$	m3 37.70		
2	D.03.01.01 Wykonanie części przelotowych przepustu z rur betonowych średnicy 40 cm na ławach z pospółki km 0+741 10.00 km 0+751 10.00 km 0+955 9.00 ława z pospółki $0.50 \times 0.20 \times 29.00 = 2.90$	mb 29.00 m3 2.90		
3	D.03.01.01 Wykonanie typowych ścianek czołowych przepustu z betonu B-30 a) średnicy 40 cm	szt 6		
4	D.03.01.01 Zasypanie i zagęszczenie gruntu na przepu- stach w gruncie kat.III $37.70 - 19.00 \times 3.14 \times 0.25 \times 0.25 = 33.97$	m3 33.97		
5	D.03.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu kat.III $37.70 - 33.97 = 3.73$	m3 3.73		
	R A Z E M			
	PODATEK VAT			
	RAZEM Z VAT			

OFERTE SPORZĄDZIŁ:

DNIA: