

Kosztorys ofertowy
„ Budowa i przebudowa chodników (szlaków pieszych) w miejscowości
Kikół”
Koszty niekwalifikowane

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45233250-6	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNNR 1 0805-07	Rozebranie zjazdów z płyt betonowych wraz z wywozem poza teren budowy	m ²	89,11		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2		Chodniki i zjazdy z kostki betonowej				
2 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane na powierzchni zjazdów z wywozem urobku poza teren budowy	m ²	89,11		
2 d.2	KNNR 6 0106-05	Warstwa odcinająca z piasku średniego gr. 10cm na powierzchni zjazdów i chodnika	m ²	89,11		
2 d.3	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 20 cm	m ²	89,11		
2 d.4	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki betonowej koloru czerwonego grubości 8cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	89,11		
2 d.5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe nowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo -piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	93,00		
Koszt netto						
VAT 23 %						
Koszt brutto						

Tabela elementów scalonych

L.p	Nazwa działu	Cena netto	VAT 23%	Cena brutto
1	Roboty rozbiórkowe			
2	Chodniki i zjazdy z kostki betonowej			
RZAEM :				