

## Kosztorys inwestorski uproszczony

| Lp.                                | Podstawa             | Opis                                                                                                                   | j.m. | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|---------|
| KOSZTORYS:                         |                      |                                                                                                                        |      |        |            |         |
| 1                                  |                      | Roboty przygotowawcze                                                                                                  |      |        |            |         |
| 1<br>d.1                           | KNR 2-31<br>0815-01  | Rozebranie chodników o nawierzchni betonowej                                                                           | m2   | 24,175 |            |         |
| 2<br>d.1                           | KNR 13-22<br>0407-01 | Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów porożbiórkowych - gruz na odległość do 1 km   | t    | 19,344 |            |         |
| Razem dział: Roboty przygotowawcze |                      |                                                                                                                        |      |        |            |         |
| 2                                  |                      | Roboty główne                                                                                                          |      |        |            |         |
| 3<br>d.2                           | KNNR 6<br>0101-05    | Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników                         | m2   | 17,255 |            |         |
| 4<br>d.2                           | KNNR 6<br>0106-05    | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm                                                           | m2   | 17,255 |            |         |
| 5<br>d.2                           | KNNR 6<br>0106-05    | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 24cm                                                            | m2   | 15,300 |            |         |
| 6<br>d.2                           | KNNR 6<br>0109-02    | Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą                                                               | m2   | 32,555 |            |         |
| 7<br>d.2                           | KNNR 6<br>0502-03    | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem   | m2   | 32,555 |            |         |
| 8<br>d.2                           | KNNR 6<br>0401-05    | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej                              | m    | 1,700  |            |         |
| 9<br>d.2                           | KNR 2-31<br>0402-04  | Ława pod krawężniki betonowa z oporem                                                                                  | m3   | 0,128  |            |         |
| 10<br>d.2                          | KNNR 6<br>0404-04    | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową                        | m    | 6,800  |            |         |
| 11<br>d.2                          | KNNR 2<br>0104-04    | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm (strzemiona stalowe fi 10) | t    | 0,136  |            |         |
| 12<br>d.2                          | KNNR 2<br>0104-04    | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm(pręty stalowe fi 12)       | t    | 0,084  |            |         |

## Kosztorys inwestorski uproszczony

| Lp.                        | Podstawa            | Opis                                                                                             | j.m. | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|---------|
| 13<br>d.2                  | KNR 4-01<br>0214-01 | Przygotowanie masy betonowej -<br>beton żwirowy kl. C8/10                                        | m3   | 0,460  |            |         |
| 14<br>d.2                  | KNR 4-01<br>0214-04 | Przygotowanie masy betonowej -<br>beton żwirowy kl. C16/20 (MUREK<br>BETONOWY)                   | m3   | 8,786  |            |         |
| 15<br>d.2                  | KNR 4-01<br>0214-04 | Przygotowanie masy betonowej -<br>beton żwirowy kl. C16/20 (SCHODY<br>BETONOWE)                  | m3   | 0,162  |            |         |
| 16<br>d.2                  | KNR 0-23<br>2611-02 | Przygotowanie podłoża metodą lekką-<br>moką - jednokrotne gruntowanie<br>emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2   | 43,088 |            |         |
| 17<br>d.2                  | KNR 2<br>1001-01    | Tynki zewnętrzne na ścianach<br>płaskich i pow. poziomych                                        | m2   | 12,671 |            |         |
| 18<br>d.2                  | KNR 2-02<br>0921-02 | Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6<br>cm ścian                                                | m2   | 12,671 |            |         |
| 19<br>d.2                  | KNR 2-02<br>1208-03 | Pochwyt stalowy na wspornikach                                                                   | m    | 15,450 |            |         |
| 20<br>d.2                  | KNR 2-02<br>1214-05 | Ustawienie poręczy dla<br>niepełnosprawnych                                                      | m    | 15,450 |            |         |
| Razem dział: Roboty główne |                     |                                                                                                  |      |        |            |         |
| Kosztorys netto            |                     |                                                                                                  |      |        |            |         |
| VAT 23 %                   |                     |                                                                                                  |      |        |            |         |
| Kosztorys brutto           |                     |                                                                                                  |      |        |            |         |

## PODSUMOWANIE

|                                                   | Razem | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|---------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| Koszty bezpośrednie                               |       |           |           |        |
| Koszty zakupu                                     |       |           |           |        |
| RAZEM                                             |       |           |           |        |
| Koszty pośrednie [Kp] 62,5%<br>R+62,5%S           |       |           |           |        |
| RAZEM                                             |       |           |           |        |
| Zysk [Z] 12,8%(R+Kp(R))<br>+12,8%M+12,8%(S+Kp(S)) |       |           |           |        |
| RAZEM                                             |       |           |           |        |
| VAT 23 %                                          |       |           |           |        |
| RAZEM                                             |       |           |           |        |
| OGÓŁEM                                            |       |           |           |        |

Słownie: