

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Vat 23%	Razem
1.	Obiekt: Przystosowanie budynku Zespołu Szkół w Kikole do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu					
1.1.	Element: Elementy zewnętrzne - wejście					
1.1.1.	KNR 04-04-0301-0400	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm-istniejące schody	2.243 m3			
1.1.2.	KNR 04-04-0303-0100	Rozebranie ścian żelbetowych o grub. do 20cm	1.200m3			
1.1.3.	KNR 04-04-0303-0200	Rozebranie ścian żelbetowych o grub. do 30 cm-cokół	0.638 m3			
1.1.4.	KNR 02-31-0801-0100	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm	2.692 m2			
1.1.5.	KNR 04-01-0102-0300	Wykopy wąskoprzestrzenne ,nieumocnione o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5 m w gr. kat. IV	7.748 m3			
1.1.6.	KNR 02-01-0307-0300	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat. gr. IV)	7.748m3			
1.1.7.	KNR 04-01-0108-0900	Wywiezienie gruzu przyzmoanego samochodami skrzyniowymi na odl .do 1 km	8.805m3			
1.1.8.	KNR 04-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu przyzmoanego samochodami skrzyniowymi – za każdy nast. 1 km	8.805 m3			

1.1.9.	KNR 02-02-0206-0100	Ściany betonowe proste gr. 20cm wys. do 3m	23.500 m2			
1.1.10.	KNR 02-02-0202-0100	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0.6m	4.128m3			
1.1.11.	KNR 02-02-0218-0200	Schody żelbetowe, proste na płyce gr.8 cm – B 20 zbrojonego objętościowo	36.821 m2			
1.1.12.	KNR 02-02-0218-0600	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty	220.926 m2			
1.1.13.	KNR 02-02-1101-0702	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym-3	2.660 m3			
1.1.14.	KNR 02-02-1101-0100	Podkłady betonowe na podł. gruntowym z betonu B 20 zbrojonego objętościowo	1.344 m3			
1.1.15.	KNR 02-02-0290-0200	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli – pręty żebrowe	0.186 t			
1.1.16.	KNR 02-02-1121-0100	Okładziny schodów z płytek układanych na klej – przygotowanie podłoża	31.197 m2			
1.1.17.	KNR 02-02-0829-0100	Licowanie ścian płytkami na klej- przygotowanie podłoża	4.550 m2			
1.1.18.	KNR 02-02-0829-0800	Licowanie ścian płatkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	4.550m2			
1.1.19.	KNR 02-02-1121-0500	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	31.197 m2			
1.1.20.	KNR 02-02-11-22- 0100	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej- przygotowanie podłoża	21.720 m			
1.1.21.	KNR	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na	21.720m			

	02-02-1122-0400	klej metodą kombinowaną bez przecinania płytek				
1.1.22.	KNR 02-02-1209-0200	Balustrada dla nn. ze stali kwasowej	13.700m			
1.1.23.	KNR 02-31-0511-0200	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	12.880 m2			
1.1.24.	KNR 02-02-1219-0300	Wycieraczki do obuwia 120 x 80 cm	1.000 szt.			
1.1.25.	KNR 04-01-0701-0100	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	8.750 m2			
1.1.26.	KRN 04-01-0710-0100	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr. cem.- wap. na ścian. i słup.prostok. na podł.z cegły i pustaków(od 1m2w 1mniej.)	8 .750 m2			
1.1.27.	KRN 00-23-2614-0100	Docieplenie ścian z gązobetonu płytami styropianowymi gr.14 cm styropian skstrudowany- przy użyciu got. Zapraw klejących wraz z przyg. Podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	8.750 m2			
1.1.28.	KRN 00-23-2612-0600	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przyklejenie warstwy siatki na ścianach	8.750 m2			
1.1.29.	KRN 04-01-0531-0100	Uzupeł.obróbek blachar. kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy z cynku na dachu pokr. papą lub dachówkami płaskimi - połączenie ściany istniejącej z pochylnią	2940 m2			
RAZEM:						

Tabela elementów scalonych

Lp.	Treść	Kwota netto	Podatek Vat 23%	Kwota brutto	Czas realizacji
1.	Element: Elementy zewnętrzne - wejście				
	Razem :				