

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 124053-2013 z dnia 2013-06-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kikół

Przedmiotem zamówienia jest : Przystosowanie i remont łazienki w budynku Zespołu Szkół w Kikole do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3.2. Zakres robót: przewiduje się całkowite rozebranie istniejących ścianek działowych w...

Termin składania ofert: 2013-07-10

Kikół: Przystosowanie i remont łazienki w budynku Zespołu Szkół w Kikole do potrzeb osób niepełnosprawnych

Numer ogłoszenia: 290722 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124053 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 289 46 70, faks 54 289 46 70.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przystosowanie i remont łazienki w budynku Zespołu Szkół w Kikole do potrzeb osób niepełnosprawnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Przystosowanie i remont łazienki w budynku Zespołu Szkół w Kikole do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3.2. Zakres robót: przewiduje się całkowite rozebranie istniejących ścianek działowych w sanitarce i w ich miejscu postawienie nowych ścianek wraz z systemową ścianką międzykabinową, wymiana istniejącej armatury i urządzeń sanitarnych, wymiana opraw oświetleniowych wraz z liniami zasilającymi, remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wymiana okładzin ściennych, wymiana okładzin posadzkowych wraz z warstwami posadzkowymi, remont ścianek działowych, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie wraz ze szpachlowaniem ścian i sufitów, wentylacja mechaniczna kanałowa, 3.3. Opis budowlany ścianki działowe - cegła dziurawka oraz systemowa ścianka międzykabinową z laminatu gr. 16mm. Prześwit między posadzką a ściankami 15cm, tynki: cem. wapienne z gładzią gipsową, okładziny ścian, posadzki :wg warstw opisanych poniżej
POSADZKA NA GRUNCIE płytki gresowe na kleju gr.1,5 węzły sanitarne R10, warstwa samopoziomująca

gr. 1cm, posadzka cementowa gr. 4,5, filia izolacyjna, styropian EPS 200gr. 10cm, folia izolacyjna gr. 0.03cm, podkład betonowy B10 gr. 10 cm, podsypka piaskowa gr. 10cm . Stolarka drzwiowa : drewniana , płytowa , biała, fabrycznie wykończona, malowanie: ściany i sufity farbą lateksową do łazienek półmat 9satyna) po uprzednim wykonaniu gładzi gipsowej i zagruntowaniu, uchwyt dla osób nn.- zgodnie z rysunkiem, wykonać wentylację mechaniczną kanałową uruchamianą wraz ze światłem z opóźnianym wyłącznikiem, urządzenia sanitarne i osprzęt sanitarny i elektryczny - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 3.6. W ramach zamówienia należy wykonać zakres rzeczowy robót wymieniony w dokumentacji projektowej, oraz wizję lokalną na terenie placu budowy w celu prawidłowej wyceny robót. 3.7. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorysy powykonawcze. 3.8. Wymagania jakościowe i materiałowe. do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej, zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące, zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do wymienionych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno- użytkowym określonym w dokumentacji projektowej, udokumentowanie równoważności materiałów lub urządzeń w stosunku do projektowanych należy do obowiązku Wykonawcy. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru, wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 ze zm...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.26.00.00-7, 45.42.11.00-5, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7, 45.43.11.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

z3 

2013-07-23 15:34

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Pro -Met, Mariusz Pankiewicz, ul. Polna 7, 87-800

Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35012,03 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ**

Cena wybranej oferty: 28380,03

Oferta z najniższą ceną: 28380,03 / Oferta z najwyższą ceną: 31262,00

Waluta: PLN.


WOJEWODA
Józef Predenkiewicz