

Kosztorys ofertowy
„ Budowa i przebudowa chodników (szlaków pieszych) w miejscowości
Kikół”
Koszty kwalifikowane

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45100000	Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111 - 01	Roboty pomiarowe przy przebudowie chodników	km	0,68		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2	45233250-6	Roboty rozbiórkowe				
2 d.2	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35 cm wraz z ułożeniem płyt na paletach i wywozem w miejsce wskazane przez inwestora	m ²	645,00		
2 d.3	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych wraz z wywozem poza teren budowy	m ²	98,00		
2 d.4	KNNR 6 0805-07 analogia	Rozebranie chodników z betonu cementowego grub. 15 cm wraz wywozem urobku poza teren budowy	m ²	394,00		
2 d.5	KNNR 6 0806-02	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz z przygotowaniem do powtórnego wbudowaniem na paletach na terenie budowy	m	387,00		
2 d.6	KNNR 6 08006-02	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem poza teren budowy	m	358,00		
2 d.7	KNNR 6 0806-08	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z wywozem poza teren budowy	m	648,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						

3		Chodniki i zjazdy z kostki betonowej				
3 d.8	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonane na powierzchni chodników z wywozem urobku poza teren	m ²	932,00		
3 d.9	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonane na powierzchni zjazdów z wywozem urobku poza teren budowy	m ²	207,00		
3 d.10	KNNR6 0106-05	Warstwa odcinająca z piasku średniego gr. 10 cm na powierzchni zjazdów i chodnika	m ²	1139,00		
3 d.11	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 20 cm	m ²	207,00		
3 d.12	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	634,00		
3 d.13	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm bez ław na podsypce cementowo -piaskowej	m	50,00		
3 d.14	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem wraz z uzupełnieniem betonem ubytków w jezdni i zabezpieczeniem emulsją asfaltową	m ³	53,01		
3 d.15	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	932,00		
3 d.16	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	207,00		
3 d.17	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – materiał z rozbiórki	m	309,60		

3 d.18	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe nowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	363,00		
3 d.19	analiza własna	Powierzchnia istniejących zjazdów do przełożenia i regulacji wysokościowej	m²	5,50		
3 d.20	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	10,00		
3 d.21	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,00		
3 d.22	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	6,00		
Razem dział: Chodniki i zjazdy z kostki betonowej						
					Koszt netto	
					VAT 23 %	
					Koszt brutto	

Tabela elementów scalonych

L.p	Nazwa działu	Cena netto	VAT 23%	Cena brutto
1	Roboty przygotowawcze			
2	Roboty rozbiórkowe			
3	Chodniki i zjazdy z kostki betonowej			
RZAEM :				