

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół						
1		Przyłącze do osadnika gnilnego				
1 KNNR 1 0305- d.1 01		Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m ³	2235.10		
2 KNNR 4 1411- d.1 02		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	478.95		
3 KNNR 11 0505- d.1 02		Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm	m	2119.0		
4 KNNR 11 0505- d.1 01		Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 100 mm	m	3346.0		
5 KNR 2-28 0314- d.1 01		Rura ciśnieniowa PE o śr. zewn. 32 mm	m	703.0		
6 KNR 2-28 0314- d.1 03		Rura ciśnieniowa PE o śr. zewn. 50 mm	m	218.0		
7 KNNR 4 1417- d.1 02		Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	74.0		
8 KNNR 4 1005- d.1 04		Rury osłonowe - rury stalowe o złączach spawanych o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 219/8.0 mm	m	104.0		
9 KNNR 1 0317- d.1 01		Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m ³	1756.15		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Montaż osadnika gnilnego				
10	KNNR 1 0210-d.2 03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	4509.0		
11	KNNR 11 0705-d.2 01	Wykonanie podłoża z piasku pod osadnik gnilny-grubość 10cm	m ³	75.15		
12	d.2 kalk. własna	Montaż osadnika gnilnego 2500l	kpl	110.0		
13	d.2 kalk. własna	Montaż osadnika gnilnego 3000l	kpl	32.0		
14	d.2 kalk. własna	Montaż osadnika gnilnego 4000l	kpl	3.00		
15	d.2 kalk. własna	Montaż osadnika gnilnego 5000l	kpl	19.0		
16	d.2 kalk. własna	Montaż osadnika gnilnego 7500l	kpl	3.00		
17	kalk.własna d.2	Obsypanie osadnika piaskiem stabilizowanym cementem grubości 25 cm warstwami po 30 cm z zagęszczeniem ręcznym	m ³	494.03		
18	KNNR 1 0317-d.2 01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m ³	2245.02		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Dodatkowa wentylacja osadnika				
19 d.3 02	KNNR 1 0305-	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III	m ³	584.0		
20 d.3 02	KNNR 4 1411-	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	124.5		
21 d.3 01	KNNR 11 0505-	Montaż przewodu wentylacyjnego z PCW o śr. nom. 100 mm w ziemi	m	1660.0		
22 d.3 01	KNNR 1 0317-	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m ³	459.50		
23 d.3 03	KNNR 4 0207-	Montaż przewodów wentylacyjnych z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	840.0		
24 d.3 05	KNNR 4 0213-	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	167.0		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Drenaż rozsączający				
25 d.4 01	KNNR 1 0113-	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- cą spycharek	m ²	1798.90		
26 d.4 03	KNNR 1 0210-	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	10563.0		
27 d.4 03	KNNR 11 0705-	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wspomagające	m ³	3697.05		
28 d.4 02	KNNR 11 0705-	Złoża filtracyjne tłuczniowe rozsączające	m ³	2640.75		
29 d.4 04	KNNR 11 0703-	Ułożenie drenażu oraz rur prostych z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 100-125 mm	m	10563.0		
30 d.4 05	KNNR 4 0213-	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	680.0		
31 d.4 06	KNNR 11 0706-	Montaż studzienki rozdzielczej i zamykającej	kpl.	167.0		
32 d.4 03	KNNR 10 0117-	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 10.0 cm geowłókniną 0,5m	m ²	5281.50		
33 d.4 01	KNNR 1 0317-	Zасыpywanie drenażu i przewodów PCV gruntem rodzi- mym.	m ³	4291.2		
34 d.4 02	KNNR 1 0205-	ZAŁADUNEK I DOWÓZ ZIEMI NA ODL.10KM (NA NA- SYPY).Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- siębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³	1894.72		
35 d.4 01	KNNR 1 0208-	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowyladowczymi po terenie lub drogach grunto- wych (kat.gr. I-IV)	m ³	1894.72		
36 d.4	kalk. własna	Ręczne formowanie nasypów wymiarach w planie wg punktu 2,wysokości odpowiednio 0,3-0,8m i nachyleniu skarp1:1 z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	szt	24.0		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Montaż przepompowni ścieków				
37	KNNR 1 0210- d.5 03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	47.21		
38	KNNR 11 0705- d.5 01	Wykonanie podłoża z piasku pod przepompownie gru- bość 10 cm	m ³	3.97		
39	d.5 kalk. własna	Przepompownia ścieków surowych-komplet,Zbiornik pompowni fi=800mm,h=2500mm wraz z pompą do ścieku surowego o przełocie fi=50mm i mocy silnika 1,1KW, wykonanej ze stali szlachetnej.	szt	13.0		
40	d.5 kalk. własna	Przepompownia ścieków oczyszczonych-komplet,Zbiornik pompowni fi=600mm,h=1500mm wraz z pompą do ścieku oczyszczonego o przełocie fi=15mm i mocy silnika 0,20KW,wykonanej ze stali szlachetnej.	szt	33.0		
41	kalk.własna d.5	Obsypanie przepompowni piaskiem stabilizowanym cementem grubości 25 cm warstwami po 30 cm z zagęszczeniem ręcznym	m ³	4.48		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Zasilanie elektryczne				
42 d.6 02	KNNR 5 0701-	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	158.32		
43 d.6 01	KNNR 5 0706-	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m ³	22.65		
44 d.6 02	KNNR 5 0707-	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	600.0		
45 d.6 02	KNNR 5 0715-	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m	715.0		
46 d.6 03	KNNR 5 0702-	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³	135.67		
47 d.6 06	KNNR 5 0405-	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.	46.0		
48 d.6 03	KNNR 5 0407-	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	44.0		
49 d.6 01	KNNR 5 1305-	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) wyłącznika różnicowoprądowego	prób.	46.0		
50 d.6 01	KNNR 5 1301-	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	46.0		
51 d.6 01	KNNR 5 1303-	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	46.0		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		Obsługa geodezyjna				
52		Inwentaryzacja powykonawcza	szt	167.0		
d.7	kalk. własna					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: