

Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Lubinie - GARAŻ

Mnożniki kosztorysu: [R=1,1]

Identyfikator kosztorysu: LUBIN GARAŻ OFERTOWY

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2014-06-01 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	WLZ, TABLICE ROZDZIELCZA		
1	KNR 4-03 1011-7 Ręczne wykucie wnęki na podłożu ceglanym, obj.do 0.10 dm3	szt	1,000
2	KNNR 5 1209-50 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach - podłoże gazobetonowe, długość przebicia do 25 cm, średnica otworu 100 mm	otworów	2,000
3	KNNR 5 1207-2 Wykucie bruzd na styku elementów betonowych dla przewodów wtykowych	m	20,000
4	KNNR 5 405-2 Tablica rozdzielcza T.R.G.	szt	1,000
5	KNNR 5 205-3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 30 mm2, podłoże inne niż betonowe	m	22,000
6	KNR 4-03 1012-2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	20,000
7	KNR 4-03 1006-7 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - długość przebicia do 1 cegły, średnica rury do 40 mm	otworów	2,000
2	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH		
8	KNNR 5 1207-2 Wykucie bruzd na styku elementów betonowych dla przewodów wtykowych	m	20,000
9	KNNR 5 1207-1 Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtykowych	m	10,000
10	KNNR 5 205-3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 30 mm2, podłoże inne niż betonowe	m	13,000
11	KNNR 5 205-1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe	m	4,000
12	KNNR 5 205-1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe	m	30,000
13	KNNR 5 205-1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe	m	40,000
14	KNNR 5 205-2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2, podłoże inne niż betonowe	m	5,000
15	KNNR 5 205-2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2, podłoże inne niż betonowe	m	8,000
16	KNNR 5 205-1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe	m	20,000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
17	KNR 4-03 1012-2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	20,000
18	KNR 4-03 1012-1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	10,000
19	KNNR 5 1203-8 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju żyły 2,5 mm ² kabelkowych	szt	50,000
20	KNNR 5 1203-3 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju żyły 6 mm ² pojedynczych	szt	10,000
21	KNNR 5 1203-2 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju żyły 4 mm ² pojedynczych	szt	10,000
22	KNNR 5 304-4 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego przykręcane o 4 wlotach	szt	7,000
23	KNNR 5 307-1 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne łącznik jednobiegunowy, przycisk	szt	2,000
24	KNNR 5 307-2 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne łącznik świecznikowy	szt	2,000
25	KNNR 5 301-11 Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt	11,000
26	KNNR 5 308-5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² , przykręcane	szt	7,000
27	KNNR 5 308-8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne, 3-biegunowe, 32 A, przekrój przewodu do 10 mm ² , przykręcane	szt	2,000
28	KNNR 5 511-5 Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne, w obudowie z tworzyw sztucznych, o źródle światła do 1x40 W	kpl	7,000
29	KNNR 5 511-5 Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne, w obudowie z tworzyw sztucznych, o źródle światła do 1x40 W	kpl	2,000
30	KNNR 5 502-1 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl	1,000
31	KNR 5-08 403-1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rezebraniem i złożeniem bez podłączenia o masie do 2.5 kg o ilości otworów mocujących do 2	szt	1,000
32	KNNR 5 405-2 Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 20 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża	szt	1,000
33	KNNR 5 1205-1 Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel o przekroju żyły do 6 mm ² , 3-żyłowy Cu	szt	1,000
34	KNNR 5 1306-1 Badanie silnika	silnik	1,000
35	KNNR 5 1209-5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach - podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm	otworów	6,000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
36	KNNR 5 406-2 Grzejnik elektryczny 1500 W <Kp 64,3%>	szt	1,000
3	POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE		
37	KNNR 5 204-2 Przewód wtynkowy o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² , podłoże inne niż betonowe	m	4,000
4	BADANIA I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		
38	KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie	pomiar	3,000
39	KNNR 5 1301-2 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 3 fazach	pomiar	3,000
40	KNNR 5 1304-5 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	szt	1,000
41	KNNR 5 1304-6 Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar	szt	6,000
42	KNNR 5 1305-1 Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego	próba	1,000
43	KNR 13-21 301-3 Pomiar natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywany na stanowisku	kpl	1,000
5	ROBOTY DEMONTAŻOWE		
44	1-1 Roboty demontażowe [R=0,91]	kpl	1,000

----- Koniec wydruku -----