

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,995	km	0,995	
				RAZEM	0,995
2		roboty przy nawierzchni jezdni			
2 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		995 * 4,2 + 500	m2	4 679,000	
				RAZEM	4 679,000
3 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		995 * 4,1 + 500	m2	4 579,500	
				RAZEM	4 579,500
4 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		995 * 4,05 * 0,100 + 500 * 0,100	t	452,975	
				RAZEM	452,975
5 d.2	KNNR 6 1001-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
		995 * 4 + 500	m2	4 480,000	
				RAZEM	4 480,000
6 d.2	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm.	m		
		995 * 2 + 100 * 2	m	2 190,000	
				RAZEM	2 190,000
7 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		
		2190 * 0,2 * 1	m3	438,000	
				RAZEM	438,000
8 d.2	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2		
		2190	m2	2 190,000	
				RAZEM	2 190,000