

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 121327-2013 z dnia 2013-06-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kikół

Przedmiotem zamówienia jest : Przystosowanie budynku Zespołu Szkół w Kikole do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu 3.2. Zakres robót: - przewiduje się całkowite rozebranie istniejących schodów wejścia...

Termin składania ofert: 2013-07-08

Kikół: Przystosowanie budynku Zespołu Szkół w Kikole do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu.

Numer ogłoszenia: 145423 - 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121327 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 289 46 70, faks 54 289 46 70.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przystosowanie budynku Zespołu Szkół w Kikole do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu..

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest : Przystosowanie budynku Zespołu Szkół w Kikole do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu 3.2. Zakres robót: - przewiduje się całkowite rozebranie istniejących schodów wejścia głównego wraz z murkami osłonowymi oraz rozebranie gzymsu piwniczego na długości podjazdu, - przed przystąpieniem do wykonania podjazdu należy wykonać docieplenie cokołu na wysokość podjazdu oraz ścianę piwniczką na głębokość przemarzania gruntu tj. 100 cm - docieplenie wykonać kompletnie metoda BSO stosując styropian ekstrudowany gr.15 cm - od góry wykonać obróbkę blacharską zamykającą uniemożliwiającą dostosowanie się wód atmosferycznych na wykonane ocieplenie, - przewiduje się wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz nowych schodów wraz z podestem wejściowym z uwagi na zwiększenie przestrzeni manewrowej dla wózka inwalidzkiego 3.3. Opis budowlany - ściany fundamentowe - betonowe z betonu B 20, - ściany nadziemne - betonu wylewnego monolitycznego jw. - płyta podjazdu - betonowa z betonu B 20, - schody : stopień na płycie betonowej gr.



2013-07-17 10:02

15cm na gruncie z betonu B 20, - wykończenie powierzchni : podjazd- kostka betonowa np. typu polbruk gr. 6 cm na podsypce piaskowej. Wykończenia schodów płytkami gresowymi gr. Min 9 mm (na stopnie płytki stopnicowe) o stopniu antypoślizgowości R 11, mrozoodporne na kleju elastycznym, - balustrady kompletne - ze stali kwasowej UWAGA : do wszystkich elementów betonowych należy stosować beton B20 zbrojony objętościowo w ilości 20 kg/m3 włóknami stalowymi. 3.6. Dane techniczne inwestycji: - długość: 14.24 m - szerokość: 3.56 m - wysokość podjazdu : 0.50m - pow. schodów, podjazd: 36.94 m² 3.7. W ramach zamówienia należy wykonać zakres rzeczowy robót wymieniony w dokumentacji projektowej, oraz wizję lokalną na terenie placu budowy w celu prawidłowej wyceny robót. 3.8. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorysy powykonawcze. 3.9. Wymagania jakościowe i materiałowe. - do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej, zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości), użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące, zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do wymienionych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno-użytkowym określonym w dokumentacji projektowej, udokumentowanie równoważności materiałów lub urządzeń w stosunku do projektowanych należy do obowiązku Wykonawcy. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 ze zm..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.40.00.00-1, 45.42.11.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:



2013-07-17 10:02

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE Pro- Met Mariusz Pankiewicz, ul. Polna 17, 87-800

Włocławek, ul. Polna 17,, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31941,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ

Cena wybranej oferty: 25309,27

Oferta z najniższą ceną: 25309,27 / Oferta z najwyższą ceną: 27331,08

Waluta: PLN.


Z up. WÓJTA
mgr Maria Kulig
SEKRETARZ GMINY