

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - parter			
1	KNNR-W 3	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
d.1	0801-03				
	parter - nr 1	104.80-17.80	m ²	87.000	
				RAZEM	87.000
2	KNR 4-04	Rozebranie podłóg z paneli	m ²		
d.1	0405-01				
	analogia				
	nr 2	50.0	m ²	50.000	
	nr 5	28.50	m ²	28.500	
	nr 6	44.70	m ²	44.700	
				RAZEM	123.200
3	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02				
	nr 1	(9.70-3.25+0.50*2+2.10+9.70+2.45+18.70+2.45+18.70-2.50+4.50)*1.50	m ²	95.325	
	kl.schodowe	(1.6+2.40+1.60)*1.50+(3.40+2.40+5.0+2.40+1.70)*1.5	m ²	30.750	
		(6.0+2.40+4.0)*1.5	m ²	18.600	
	nr 2	(8.70+5.75)*2*1.50	m ²	43.350	
	nr 5	(4.95+5.75)*2*1.50	m ²	32.100	
	nr 6	(7.77+5.75)*2*1.50	m ²	40.560	
	nr 7	(14.90+5.75)*2*1.50	m ²	61.950	
				RAZEM	322.635
4	KNR 13-23	Ręczne zeszkrobywanie farby olejnej	m ²		
d.1	1001-02				
		322.635	m ²	322.635	
				RAZEM	322.635
5	KNNR-W 3	Zeszkrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m ²		
d.1	1002-06				
	nr 1	(9.70-3.25+0.50*2+2.10+9.70+2.45+18.70+2.45+18.70-2.50+4.50)*1.50+104.80-17.80	m ²	182.325	
	kl.schodowe	(1.6+2.40+1.60)*1.50+(3.40+2.40+5.0+2.40+1.70)*1.5+(5.0*2.40)	m ²	42.750	
		(6.0+2.40+4.0)*1.5+(6.0*2.40)	m ²	33.000	
	nr 2	(8.70+5.75)*2*1.50+50.0	m ²	93.350	
	nr 5	(4.95+5.75)*2*1.50+28.50	m ²	60.600	
	nr 6	(7.77+5.75)*2*1.50+44.70	m ²	85.260	
	nr 7	(14.90+5.75)*2*1.50+85.50	m ²	147.450	
	nr 8,9	8.70+7.30	m ²	16.000	
				RAZEM	660.735
6	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach - skucie luźnych tynków - 15%	m ²		
d.1	0601-01				
	nr 1	[(9.70-3.25+0.50*2+2.10+9.70+2.45+18.70+2.45+18.70-2.50+4.50)*1.50]*0.15	m ²	14.299	
	kl.schodowe	[(1.6+2.40+1.60)*1.50+(3.40+2.40+5.0+2.40+1.70)*1.5]*0.15	m ²	4.613	
		[(6.0+2.40+4.0)*1.5]*0.15	m ²	2.790	
	nr 2	[(8.70+5.75)*2*1.50]*0.15	m ²	6.503	
	nr 5	[(4.95+5.75)*2*1.50]*0.15	m ²	4.815	
	nr 6	[(7.77+5.75)*2*1.50]*0.15	m ²	6.084	
	nr 7	[(14.90+5.75)*2*1.50]*0.15	m ²	9.293	
				RAZEM	48.397
7	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, bel- kach i schodach - skucie luźnych tynków - 15%	m ²		
d.1	0601-02				
	nr 1	(104.80-17.80)*0.15	m ²	13.050	
	kl.schodowe	(5.0*2.40)*0.15	m ²	1.800	
		(6.0*2.40)*0.15	m ²	2.160	
	Nr 2	50*0.15	m ²	7.500	
	nr 5	28.50*0.15	m ²	4.275	
	nr 6	44.70*0.15	m ²	6.705	
	nr 7	85.50*0.15	m ²	12.825	
				RAZEM	48.315
8	KNR-W 4-	Wykucie z muru podokienników betonowych	m		
d.1	01 0353-12				
	nr 1	1.60*4	m	6.400	
	nr 2	1.90*3	m	5.700	
	nr 5	1.90*2	m	3.800	
	nr 6	1.90*3	m	5.700	
	nr 7	2.0*6	m	12.000	
	nr 8	1.90*1	m	1.900	
				RAZEM	35.500
9	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	01 0353-07				
	nr 1	1	szt.	1.000	
	nr 2	1	szt.	1.000	
	nr 5	1	szt.	1.000	
	nr 6	1	szt.	1.000	
	nr 7	2	szt.	2.000	
	nr 8,9	8	szt.	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.000
10	KNR-W 4-01 0353-05 wiatrolap	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi dwuskrzydłowe w wiatrolapie 2.20*3.20	m ²		
			m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
11	KNR 4-01 0329-03 nr 2 nr 7 nr 8,9	Poszerzenie otworów otworówdrzwiowych w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (0.20*2.10*0.45) (0.20*2.10*0.45) (0.20*2.10*0.25)*2	m ³		
			m ³	0.189	
			m ³	0.189	
			m ³	0.210	
				RAZEM	0.588
12	KNR-W 4-01 0331-03 nr 6	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych (1.10*2.10)*0.25	m ³		
			m ³	0.578	
				RAZEM	0.578
13	KNR 13-25 0504-03 analogia	Demontaż szafki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR-W 3 0801-04 schody łazienki	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej [2.40*(0.30*6+0.15*7)]+2.40*1.60 (2.90*2.60+2.90*3.02)	m ²		
			m ²	10.680	
			m ²	16.298	
				RAZEM	26.978
15	KNR-W 4-01 0820-08 łazienki	Rozebranie okładziny ściennej [(2.90+2.60)*2+(2.90+3.02)*2]*2.30	m ²		
			m ²	52.532	
				RAZEM	52.532
16	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i okiennych	szt.		
		8+8+3	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
17	KNR 4-04 0105-04 łazienki	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (2.60+1.20*2)*2.30+(3.02+1.20*2)*2.30	m ²		
			m ²	23.966	
				RAZEM	23.966
2		ROBOTY REMONTOWE - parter			
18	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach	m ²		
	nr 1 kl.schodowe	[(9.70-3.25+0.50*2+2.10+9.70+2.45+18.70+2.45+18.70-2.50+4.50)*1.50]*0.15	m ²	14.299	
		[(1.6+2.40+1.60)*1.50+(3.40+2.40+5.0+2.40+1.70)*1.5]*0.15	m ²	4.613	
		[(6.0+2.40+4.0)*1.5]*0.15	m ²	2.790	
	nr 2	[(8.70+5.75)*2*1.50]*0.15	m ²	6.503	
	nr 5	[(4.95+5.75)*2*1.50]*0.15	m ²	4.815	
	nr 6	[(7.77+5.75)*2*1.50]*0.15	m ²	6.084	
	nr 7	[(14.90+5.75)*2*1.50]*0.15	m ²	9.293	
	nr 8,9	[(2.60+2.90)*2*2.30+(3.02+2.90)*2*2.30]	m ²	52.532	
				RAZEM	100.929
19	KNNR 3 0602-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na stropach	m ²		
	nr 1 kl.schodowe	(104.80-17.80)*0.15	m ²	13.050	
		(5.0*2.40)*0.15	m ²	1.800	
		(6.0*2.40)*0.15	m ²	2.160	
	Nr 2	50*0.15	m ²	7.500	
	nr 5	28.50*0.15	m ²	4.275	
	nr 6	44.70*0.15	m ²	6.705	
	nr 7	85.50*0.15	m ²	12.825	
				RAZEM	48.315
20	KNR-W 4-01 0708-03 nr 2,7,8,9	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm (2.10*2+1.0)*2	m		
			m	10.400	
				RAZEM	10.400
21	KNR 7-28 0305-01	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2 - naprawa tynku po wykuciu parapetów	msc.		
	nr 1	8	msc.	8.000	
	nr 2	6	msc.	6.000	
	nr 5	4	msc.	4.000	
	nr 5	6	msc.	6.000	
	nr 7	12	msc.	12.000	
	nr 8	2	msc.	2.000	
				RAZEM	38.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22	KNR-W 4- d.2 01 0304-02 nr 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.30*2.65*0.25	m ³ m ³	0.861	
				RAZEM	0.861
23	KNR-W 2- d.2 02 0108-03	Ściany o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm - oddzielenie pomieszczenia 3 od korytarza 3.4*2.70-(1.0*2.10)	m ² m ²	7.080	
				RAZEM	7.080
24	KNR-W 2- d.2 02 0127-03 nr 6	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 5.75*3.0	m ² m ²	17.250	
				RAZEM	17.250
25	KNR-W 2- d.2 02 0803-03 nr 6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3.40*2.70*2 (5.75*3.0)*2	m ² m ² m ²	18.360 34.500	
				RAZEM	52.860
26	KNR-W 2- d.2 02 0921-04 nr 1 nr 2 nr 5 nr 6 nr 7 nr 8	Wyrównanie powierzchni po wykuciu parapetów betonowych 1.60*4*0.30 1.90*3*0.30 1.90*2*0.30 1.90*3*0.30 2.0*6*0.30 1.90*1*0.30	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	1.920 1.710 1.140 1.710 3.600 0.570	
				RAZEM	10.650
27	KNR-W 2- d.2 02 0830-04 nr 1 kl.schodowe nr 2 nr 5 nr 6 nr 7	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (9.70-3.25+0.50*2+2.10+9.70+2.45+18.70+2.45+18.70-2.50+4.50)*3.0 (1.6+2.40+1.60)*1.50+(3.40+2.40+5.0+2.40+1.70)*3.0 (6.0+2.40+4.0)*3.0 (8.70+5.75)*2*3.0 (4.95+5.75)*2*3.0 (7.77+5.75)*2*3.0 (14.90+5.75)*2*3.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	190.650 53.100 37.200 86.700 64.200 81.120 123.900	
				RAZEM	636.870
28	KNR-W 2- d.2 02 0830-06 nr 1 kl.schodowe nr 2 nr 5 nr 6 nr 7 nr 8,9	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 104.80-17.80 (5.0*2.40) (6.0*2.40) 50.0 28.50 44.70 85.50 8.70+7.30	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	87.000 12.000 14.400 50.000 28.500 44.700 85.500 16.000	
				RAZEM	338.100
29	KNKRB 3 d.2 1002-10 nr 1 nr 2 nr 5 nr 6 nr 7	Ochrona narożników wypukłych (2.10*2+1.40)*4+(2.10*4+1.50*2)+(2.10*2+1.0)*6+(2.10*2+1.40)*1+(2.10*4+1.40*2) (2.10*2+1.80)*3+(2.10*2+1.0)*1 (2.10*2+1.80)*2+(2.10*2+1.0)*1+3.0 (2.10*2+1.80)*3+(2.10*2+1.0)*3 (2.70*2+1.70)*6+(2.10*2+1.0)*2	m m m m m	81.800 23.200 20.200 33.600 53.000	
				RAZEM	211.800
30	KNR-W 2- d.2 02 1025-02 nr 2 w nowej śc. nr 5 nr 6 nr 7 nr 8,9	Montaż ościeżnic stalowych 1 1 1 2 2 2	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000	
				RAZEM	9.000
31	KNR-W 2- d.2 02 1022-01 nr 2 w nowej śc. nr 5 nr 6 nr 7 nr 8,9	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.05 0.90*2.05 0.90*2.05 0.90*2.05*2 0.90*2.05*2 0.90*2.05*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	1.845 1.845 1.845 3.690 3.690 3.690	
				RAZEM	16.605

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNNR 7 d.2 0503-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych pełnych, wewnętrznych - wiatrołap	m ²		
		2.20*3.20	m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
33	NNRNKB d.2 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²		
	nr 1	104.80-17.80	m ²	87.000	
	nr 2	50.0	m ²	50.000	
	nr 5	28.50	m ²	28.500	
	nr 6	44.70	m ²	44.700	
	nr 8,9	8.70+7.30	m ²	16.000	
				RAZEM	226.200
34	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	nr 1	104.80-17.80	m ²	87.000	
	nr 2	50.0	m ²	50.000	
	nr 5	28.5	m ²	28.500	
	nr 6	44.70	m ²	44.700	
	nr 8,9	8.70+7.30	m ²	16.000	
				RAZEM	226.200
35	NNRNKB d.2 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
	nr 1	104.80-17.80	m ²	87.000	
	nr 2	50.0	m ²	50.000	
	nr 5	28.5	m ²	28.500	
	nr 6	44.70	m ²	44.700	
	nr 8,9	8.70+7.30	m ²	16.000	
				RAZEM	226.200
36	NNRNKB d.2 202 2810-05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
	nr 1	[2.20*(0.30*6+0.15*7)]+2.40*1.60	m ²	10.110	
				RAZEM	10.110
37	NNRNKB d.2 202 2809-04	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
	nr 1	2.10+9.70*2-2.10-1.50+0.50*2+(2.45+18.70)*2-(2.50+1.50+1.40)+(1.30+4.3)	m	61.400	
	schody	(0.30*6+0.15*7)+(0.30*2+0.15*3)+1.50*2+0.50*2	m	7.900	
	nr 2	(8.70+5.75)*2	m	28.900	
	nr 5	(5.75+4.95)*2	m	21.400	
	nr 6	(5.75+5.57)*2+(5.75+2.20)*2	m	38.540	
				RAZEM	158.140
38	NNRNKB d.2 202 2809-05	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
	nr 1	2.10+9.70*2-2.10-1.50+0.50*2+(2.45+18.70)*2-(2.50+1.50+1.40)+(1.30+4.3)	m	61.400	
	schody	(0.30*6+0.15*7)+(0.30*2+0.15*3)+1.50*2+0.50*2	m	7.900	
	nr 2	(8.70+5.75)*2	m	28.900	
	nr 5	(5.75+4.95)*2	m	21.400	
	nr 6	(5.75+5.57)*2+(5.75+2.20)*2	m	38.540	
				RAZEM	158.140
39	NNRNKB d.2 202 2802-05	Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - fartuch przy umywalce	m ²		
	nr 2	1.60*1.60	m ²	2.560	
	nr 5	1.60*1.60	m ²	2.560	
	nr 8,9	(2.90+2.60)*2*2.1+(3.02+2.90)*2*2.10	m ²	47.964	
				RAZEM	53.084
40	KNR-W 2- d.2 02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt		
	nr 1	4	szt	4.000	
	nr 2	3	szt	3.000	
	nr 5	2	szt	2.000	
	nr 6	3	szt	3.000	
	nr 7	6	szt	6.000	
	nr 9	1	szt	1.000	
				RAZEM	19.000
41	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany i sufity	m ²		
		636.87+338.10	m ²	974.970	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	974.970
42	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia	m ²		
		636.87/2	m ²	318.435	
				RAZEM	318.435
43	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		636.87/2+338.10	m ²	656.535	
				RAZEM	656.535
44	KNR-W 2-02 1211-06 nr 7	Kraty otwierane stalowe siatkowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach - malowanie	m ²		
		(1.80*2.70*6)*2	m ²	58.320	
				RAZEM	58.320
45	d.2 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
46	d.2 analiza indywidualna	Czyszczenie i lakierowanie drabinek gimnastycznych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
47	d.2 analiza indywidualna	Montaż balustrad schodowych i okiennych ze stali nierdzewnej	m		
		9.40+2.30+7.20	m	18.900	
				RAZEM	18.900
48	KNR 2-02 1215-02	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
49	d.2 analiza indywidualna	Zakup i montaż ścianek systemowych w sanitariatach	m ²		
		12.0	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE - parter			
50	d.3 analiza indywidualna	Przełożenie gniazd elektrycznych	szt		
	nr 2	3	szt	3.000	
	nr 5	3	szt	3.000	
	nr 6	3	szt	3.000	
	nr 8,9	4	szt	4.000	
				RAZEM	13.000
4		ROBOTY WOD-KAN I C.O.- parter			
51	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		21	kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000
52	KNR 2-15 0419-02	Ponowny montaż grzejników	kpl.		
		21	kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000
53	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
55	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
56	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
57	KNR 4-02 0132-04	Demontaż baterii bidetowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	KNR 4-02 d.4 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
59	KNR 4-02 d.4 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
60	KNR 4-02 d.4 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
61	KNR 4-02 d.4 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		19.0	m	19.000	
				RAZEM	19.000
62	KNR 4-02 d.4 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		36.0	m	36.000	
				RAZEM	36.000
63	d.4 analiza indywidualna	Montaż umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody	szt		
	nr 2	1	szt	1.000	
	nr 5	1	szt	1.000	
				RAZEM	2.000
64	d.4 analiza indywidualna	Modernizacja kotłowni z wymianą kotła c.o. - kocioł Q EKO DUO - 75 KW (retorta obrotowa, sterownia ciepłej wody użytkowej)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
65	d.4 analiza indywidualna	Modernizacja łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - piętro			
66	KNNR-W 3 d.5 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
	nr 1	38.50	m ²	38.500	
	nr 14	12.70	m ²	12.700	
				RAZEM	51.200
67	KNR 4-04 d.5 0405-01	Rozebranie podłóg z paneli	m ²		
	analogia				
	nr 2	44.70	m ²	44.700	
	nr 3	44.70	m ²	44.700	
	nr 4	26.30	m ²	26.300	
	nr 5	31.60	m ²	31.600	
	nr 6	14.00	m ²	14.000	
	nr 7	0	m ²	0.000	
	nr 8	6.30	m ²	6.300	
	nr 9	15.40	m ²	15.400	
	nr 10	0	m ²	0.000	
	nr 11	25.90	m ²	25.900	
	nr 12	0	m ²	0.000	
	nr 13	4.70	m ²	4.700	
				RAZEM	213.600
68	KNR 4-01 d.5 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
	nr 1	(4.50+2.45+11.0+2.45+11.0+2.05)*1.5	m ²	50.175	
	nr 2	(5.75+7.77)*2*1.50	m ²	40.560	
	nr 3	(5.75+7.77)*2*1.5	m ²	40.560	
	nr 4	(5.50+4.45)*2*1.5	m ²	29.850	
	nr 5	0	m ²	0.000	
	nr 6	0	m ²	0.000	
	nr 7	0	m ²	0.000	
	nr 8	(1.10+2.40)*2*1.50	m ²	10.500	
	nr 9	0	m ²	0.000	
	nr 10	(4.40+4.0)*2*2.0	m ²	33.600	
	nr 11	(4.50+5.75)*2*1.50	m ²	30.750	
	nr 12	(4.45+1.80)*2*1.5	m ²	18.750	
	nr 13	(1.17+4.10)*2*1.5	m ²	15.810	
	nr 14	(5.20+2.45)*2*1.5	m ²	22.950	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	293.505
69	KNR 13-23 d.5 1001-02	Ręczne zeszkrobywanie farby olejnej	m ²		
		293.505	m ²	293.505	
				RAZEM	293.505
70	KNNR-W 3 d.5 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufity	m ²		
	nr 1	(4.50+2.45+11.0+2.45+11.0+2.05)*1.5+38.50	m ²	88.675	
	nr 2	(5.75+7.77)*2*1.50+44.70	m ²	85.260	
	nr 3	(5.75+7.77)*2*1.5+44.70	m ²	85.260	
	nr 4	(5.50+4.45)*2*1.5+26.30	m ²	56.150	
	nr 5	(5.75+5.50)*2*3.0+31.60	m ²	99.100	
	nr 6	(3.12+4.50)*2*3.0+14.0	m ²	59.720	
	nr 7	(2.39+4.50)*2*3.0+10.80	m ²	52.140	
	nr 8	(1.10+2.40)*2*1.50+6.30	m ²	16.800	
	nr 9	(3.45+4.45)*2*3.0+15.40	m ²	62.800	
	nr 10	(4.40+4.0)*2*2.0+17.60	m ²	51.200	
	nr 11	(4.50+5.75)*2*1.50+25.90	m ²	56.650	
	nr 12	(4.45+1.80)*2*1.5+8.0	m ²	26.750	
	nr 13	(1.17+4.10)*2*1.5+4.70	m ²	20.510	
	nr 14	(5.20+2.45)*2*1.5+12.70	m ²	35.650	
				RAZEM	796.665
71	KNNR 3 d.5 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach - skucie luźnych tynków - 15%	m ²		
	nr 1	(4.50+2.45+11.0+2.45+11.0+2.05)*3.0*0.15	m ²	15.053	
	nr 2	(5.75+7.77)*2*3.0*0.15	m ²	12.168	
	nr 3	(5.75+7.77)*2*3.0*0.15	m ²	12.168	
	nr 4	(5.50+4.45)*2*3.0*0.15	m ²	8.955	
	nr 5	(5.75+5.50)*2*3.0*0.15	m ²	10.125	
	nr 6	(3.12+4.50)*2*3.0*0.15	m ²	6.858	
	nr 7	(2.39+4.50)*2*3.0*0.15	m ²	6.201	
	nr 8	(1.10+2.40)*2*3.0*0.15	m ²	3.150	
	nr 9	(3.45+4.45)*2*3.0*0.15	m ²	7.110	
	nr 10	(4.40+4.0)*2*3.0*0.15	m ²	7.560	
	nr 11	(4.50+5.75)*2*3.0*0.15	m ²	9.225	
	nr 12	(4.45+1.80)*2*3.0*0.15	m ²	5.625	
	nr 13	(1.17+4.10)*2*3.0*0.15	m ²	4.743	
	nr 14	(5.20+2.45)*2*3.0*0.15	m ²	6.885	
				RAZEM	115.826
72	KNNR 3 d.5 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, bel- kach i schodach - skucie luźnych tynków - 15%	m ²		
	nr 1	38.50*0.15	m ²	5.775	
	Nr 2	44.70*0.15	m ²	6.705	
	nr 3	44.70*0.15	m ²	6.705	
	nr 4	26.30*0.15	m ²	3.945	
	nr 5	31.60*0.15	m ²	4.740	
	nr 6	14.0*0.15	m ²	2.100	
	nr 7	10.80*0.15	m ²	1.620	
	nr 8	6.30*0.15	m ²	0.945	
	nr 9	15.40*0.15	m ²	2.310	
	nr 10	17.60*0.15	m ²	2.640	
	nr 11	25.90*0.15	m ²	3.885	
	nr 12	8.0*0.15	m ²	1.200	
	nr 13	4.70*0.15	m ²	0.705	
	nr 14	12.70*0.15	m ²	1.905	
				RAZEM	45.180
73	KNR-W 4- d.5 01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych	m		
	nr 1	1.60*5	m	8.000	
	nr 2	1.90*3	m	5.700	
	nr 3	1.90*3	m	5.700	
	nr 4	0	m	0.000	
	nr 5	1.90*2	m	3.800	
	nr 6	1.90*1	m	1.900	
	nr 7	1.90*1	m	1.900	
	nr 8	0	m	0.000	
	nr 9	1.60*1	m	1.600	
	nr 10	0	m	0.000	
	nr 11	1.60*1	m	1.600	
	nr 12	0	m	0.000	
	nr 13	0	m	0.000	
	nr 14	1.59*2	m	3.180	
				RAZEM	33.380
74	KNR-W 4- d.5 01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	nr 1	0	szt.	0.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	nr 2	1	szt.	1.000	
	nr 3	1	szt.	1.000	
	nr 4	1	szt.	1.000	
	nr 5	1	szt.	1.000	
	nr 6	1	szt.	1.000	
	nr 7	1	szt.	1.000	
	nr 8	1	szt.	1.000	
	nr 9	2	szt.	2.000	
	nr 10	2	szt.	2.000	
	nr 11	1	szt.	1.000	
	nr 12	1	szt.	1.000	
	nr 13	1	szt.	1.000	
	nr 14	1	szt.	1.000	
				RAZEM	15.000
75	KNR 4-01	Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na za-	m ³		
d.5	0329-03	prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej			
	nr 1	0	m ³	0.000	
	nr 2	0	m ³	0.000	
	nr 3	0	m ³	0.000	
	nr 4	(0.20*2.10*0.45)	m ³	0.189	
	nr 5	(0.20*2.10*0.25)	m ³	0.105	
	nr 6,7	(0.20*2.10*0.25)*2	m ³	0.210	
	nr 8	0	m ³	0.000	
	nr 9	(0.20*2.10*0.45)*2	m ³	0.378	
	nr 10	(0.20*2.10*0.25)*2	m ³	0.210	
	nr 11	(0.20*2.10*0.25)*1	m ³	0.105	
	nr 12	0	m ³	0.000	
	nr 13	(0.20*2.10*0.45)*1	m ³	0.189	
	nr 14	(0.20*2.10*0.25)*1	m ³	0.105	
				RAZEM	1.491
76	KNR-W 4-	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-	m ³		
d.5	01 0331-03	wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych			
	nr 2	(1.10*2.10)*0.30	m ³	0.693	
	nr 3	(1.10*2.10)*0.30	m ³	0.693	
				RAZEM	1.386
77	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.5	0801-04				
	nr 12	8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
78	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.5	01 0804-07				
	podest	(1.70+2.40)	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
6		ROBOTY REMONTOWE - piętro			
79	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-	m ²		
d.6	0602-01	wap.na ścianach			
		115.826	m ²	115.826	
				RAZEM	115.826
80	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-	m ²		
d.6	0602-02	wap.na stropach			
		45.180	m ²	45.180	
				RAZEM	45.180
81	KNR-W 4-	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-	m		
d.6	01 0708-03	żach szer. do 40 cm			
		0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
82	KNR 7-28	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2 - naprawa	msc.		
d.6	0305-01	tynku po wykuciu parapetów			
	nr 1	10	msc.	10.000	
	nr 2	6	msc.	6.000	
	nr 3	6	msc.	6.000	
	nr 4	0	msc.	0.000	
	nr 5	4	msc.	4.000	
	nr 6	2	msc.	2.000	
	nr 7	2	msc.	2.000	
	nr 8	0	msc.	0.000	
	nr 9	2	msc.	2.000	
	nr 10	0	msc.	0.000	
	nr 11	2	msc.	2.000	
	nr 12	0	msc.	0.000	
	nr 13	0	msc.	0.000	
	nr 14	4	msc.	4.000	
				RAZEM	38.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83 d.6	KNR-W 2- 02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
	nr 2	5.75*3.0	m ²	17.250	
	nr 3	(4.0*3.0)*2+(7.77*3.0)-(1.0*2.10)*3	m ²	41.010	
	nr 5	(2.0+1.50)*3.0-(0.90*2.10)	m ²	8.610	
	nr 9	(4.45*3.0)-(0.90*2.10)	m ²	11.460	
	nr 14	2.45*3.0	m ²	7.350	
				RAZEM	85.680
84 d.6	KNR-W 2- 02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
	nr 2,3,9,14	85.68*2	m ²	171.360	
				RAZEM	171.360
85 d.6	KNR-W 2- 02 0921-04	Wyrównanie powierzchni po wykuciu parapetów betonowych	m ²		
	nr 1	1.60*5*0.30	m ²	2.400	
	nr 2	1.90*3*0.30	m ²	1.710	
	nr 3	1.90*3*0.30	m ²	1.710	
	nr 4	0	m ²	0.000	
	nr 5	1.90*2*0.30	m ²	1.140	
	nr 6	1.90*1*0.30	m ²	0.570	
	nr 7	1.90*1*0.30	m ²	0.570	
	nr 8	0	m ²	0.000	
	nr 9	1.60*1*0.30	m ²	0.480	
	nr 10	0	m ²	0.000	
	nr 11	1.60*1*0.30	m ²	0.480	
	nr 12	0	m ²	0.000	
	nr 13	0	m ²	0.000	
	nr 14	1.59*2*0.30	m ²	0.954	
				RAZEM	10.014
86 d.6	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych	m ²		
	nr 1	(4.50+2.45+11.0+2.45+11.0+2.05)*3.0	m ²	100.350	
	nr 2	(5.75+7.77)*2*3.0+5.75*3.0*2	m ²	115.620	
	nr 3	(5.75+7.77)*2*3.0+(4.0*3.0*4)+(7.77*3.0*2)	m ²	175.740	
	nr 4	(5.50+4.45)*2*3.0	m ²	59.700	
	nr 5	(5.75+5.50)*2*3.0+(2.0+1.50)*2*3.0	m ²	88.500	
	nr 6	(3.12+4.50)*2*3.0	m ²	45.720	
	nr 7	(2.39+4.50)*2*3.0	m ²	41.340	
	nr 8	(1.10+5.65)*2*3.0	m ²	40.500	
	nr 9	(3.45+4.45)*2*3.0+4.45*3.0*2	m ²	74.100	
	nr 10	(4.40+4.0)*2*3.0	m ²	50.400	
	nr 11	(4.50+5.75)*2*3.0	m ²	61.500	
	nr 12	(4.45+1.80)*2*1.0	m ²	12.500	
	nr 13	(1.17+4.10)*2*3.0	m ²	31.620	
	nr 14	(5.20+2.45)*2*3.0	m ²	45.900	
				RAZEM	943.490
87 d.6	KNR-W 2- 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
	nr 1	38.50	m ²	38.500	
	nr 2	44.70	m ²	44.700	
	nr 3	44.70	m ²	44.700	
	nr 4	26.30	m ²	26.300	
	nr 5	31.60	m ²	31.600	
	nr 6	14.0	m ²	14.000	
	nr 7	10.80	m ²	10.800	
	nr 8	6.30	m ²	6.300	
	nr 9	15.40	m ²	15.400	
	nr 10	17.60	m ²	17.600	
	nr 11	25.90	m ²	25.900	
	nr 12	8.0	m ²	8.000	
	nr 13	4.70	m ²	4.700	
	nr 14	12.70	m ²	12.700	
				RAZEM	301.200
88 d.6	KNKRB 3 1002-10	Ochrona narożników wypukłych	m		
	nr 1	(2.10*2+1.40)*5+(2.10*2+1.0)*4+3.0	m	51.800	
	nr 2	(2.10*2+1.80)*3+(2.10*2+1.0)*2+3.0*3	m	37.400	
	nr 3	(2.10*2+1.80)*3+(2.10*2+1.0)*2	m	28.400	
	nr 5	(1.5*2+1.20)*2+(2.10*2+1.0)*1	m	13.600	
	nr 6	(2.10*2+1.80)*1+(2.10*2+1.0)*1	m	11.200	
	nr 7	(2.10*2+1.80)*1+(2.10*2+1.0)*1	m	11.200	
	nr 8	(2.10*2+1.0)*2	m	10.400	
	nr 9	(1.50*2+1.50)*1+(2.10*2+1.0)*2	m	14.900	
	nr 10,11	(1.50*2+1.50)*2+(2.10*2+1.0)*3	m	22.600	
	nr 12	(2.10*2+1.0)*1	m	5.200	
	nr 13	(2.10*2+1.0)*4	m	20.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	nr 14	(2.10*2+1.40)*2	m	11.200	
				RAZEM	238.700
89 d.6	KNR-W 2-02 1025-02	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
	nr 2	2	szt.	2.000	
	nr 3	5	szt.	5.000	
	nr 4	1	szt.	1.000	
	nr 5	2	szt.	2.000	
	nr 6,7	2	szt.	2.000	
	nr 8	1	szt.	1.000	
	nr 9	3	szt.	3.000	
	nr 10,11	3	szt.	3.000	
	nr 12	1	szt.	1.000	
	nr 13	1	szt.	1.000	
	nr 14	1	szt.	1.000	
				RAZEM	22.000
90 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
	nr 2	0.90*2.1*2	m ²	3.780	
	nr 3	0.90*2.10*5	m ²	9.450	
	nr 4	0.90*2.10*1	m ²	1.890	
	nr 5	0.90*2.10*2	m ²	3.780	
	nr 6,7	0.90*2.10*2	m ²	3.780	
	nr 8	0.90*2.10*1	m ²	1.890	
	nr 9	0.90*2.10*3	m ²	5.670	
	nr 10,11	0.90*2.10*3	m ²	5.670	
	nr 12	0.90*2.10*1	m ²	1.890	
	nr 13	0.90*2.10*1	m ²	1.890	
	nr 14	0.90*2.10*1	m ²	1.890	
				RAZEM	41.580
91 d.6	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²		
	nr 1	38.50	m ²	38.500	
	Nr 2	44.70	m ²	44.700	
	nr 3	44.70	m ²	44.700	
	nr 4	26.30	m ²	26.300	
	nr 5	31.60	m ²	31.600	
	nr 6	14.0	m ²	14.000	
	nr 7	10.80	m ²	10.800	
	nr 8	6.30	m ²	6.300	
	nr 9	15.40	m ²	15.400	
	nr 10	17.60	m ²	17.600	
	nr 11	25.90	m ²	25.900	
	nr 12	8.0	m ²	8.000	
	nr 13	4.70	m ²	4.700	
	nr 14	12.70	m ²	12.700	
	podest	1.70*2.40	m ²	4.080	
				RAZEM	305.280
92 d.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		305.280	m ²	305.280	
				RAZEM	305.280
93 d.6	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
	nr 1	38.50	m ²	38.500	
	Nr 2	44.70	m ²	44.700	
	nr 3	0	m ²	0.000	
	nr 4	0	m ²	0.000	
	nr 5	31.60	m ²	31.600	
	nr 6	0	m ²	0.000	
	nr 7	0	m ²	0.000	
	nr 8	6.30	m ²	6.300	
	nr 9	15.40	m ²	15.400	
	nr 10	0	m ²	0.000	
	nr 11	25.90	m ²	25.900	
	nr 12	8.0	m ²	8.000	
	nr 13	4.70	m ²	4.700	
	nr 14	12.70	m ²	12.700	
	podest	1.70*2.40	m ²	4.080	
				RAZEM	191.880
94 d.6	NNRNKB 202 2809-04	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	nr 1	(4.50+2.45+11.0+2.45+11.0+2.05)	m	33.450	
	Nr 2	(5.75+5.45)*2+(5.75+2.20)*2	m	38.300	
	nr 3	0	m	0.000	
	nr 4	0	m	0.000	
	nr 5	(5.75+5.50)*2	m	22.500	
	nr 6	0	m	0.000	
	nr 7	0	m	0.000	
	nr 8	(5.65+1.10)*2	m	13.500	
	nr 9	(1.60+4.45)*2+(4.45+1.75)*2	m	24.500	
	nr 10	0	m	0.000	
	nr 11	(5.75+4.50)*2	m	20.500	
	nr 12 łazien	0	m	0.000	
	nr 13	(1.20+4.50)*2	m	11.400	
	nr 14	(2.45+2.30)*2+(2.45+2.80)*2	m	20.000	
	podest	1.70+2.40+1.70	m	5.800	
				RAZEM	189.950
95	NNRNKB d.6 202 2809-05	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		189.15	m	189.150	
				RAZEM	189.150
96	NNRNKB d.6 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
	nr 3	44.70	m ²	44.700	
	nr 4	26.30	m ²	26.300	
	nr 6	14.0	m ²	14.000	
	nr 7	10.80	m ²	10.800	
				RAZEM	95.800
97	NNRNKB d.6 202 2802-05	Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
	nr 12	(4.45+1.80)*2*2.1	m ²	26.250	
	nr 14	(2.45+2.30)*2*2.10+(2.45+2.78)*2*2.10	m ²	41.916	
				RAZEM	68.166
98	KNR-W 2- d.6 02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt		
	nr 1	5	szt	5.000	
	nr 2	3	szt	3.000	
	nr 3	3	szt	3.000	
	nr 4	0	szt	0.000	
	nr 5	2	szt	2.000	
	nr 6	1	szt	1.000	
	nr 7	1	szt	1.000	
	nr 8	0	szt	0.000	
	nr 9	1	szt	1.000	
	nr 10	0	szt	0.000	
	nr 11	1	szt	1.000	
	nr 13	0	szt	0.000	
	nr 12	0	szt	0.000	
	nr 14	2	szt	2.000	
				RAZEM	19.000
99	NNRNKB d.6 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany i sufity	m ²		
		943.490+301.20	m ²	1244.690	
				RAZEM	1244.690
100	KNR-W 2- d.6 02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia	m ²		
	nr 1	(4.50+2.45+11.0+2.45+11.0+2.05)*1.5	m ²	50.175	
	nr 2	(5.75+7.77)*2*1.5+5.75*2*1.50	m ²	57.810	
	nr 3	(5.75+5.45)*2*1.5	m ²	33.600	
	nr 4	(5.50+4.45)*2*1.5	m ²	29.850	
	nr 5	0	m ²	0.000	
	nr 6	0	m ²	0.000	
	nr 7	0	m ²	0.000	
	nr 8	(1.10+5.65)*2*1.5	m ²	20.250	
	nr 9	(1.74+4.45)*2*1.5+(1.60+4.45)*2*1.50	m ²	36.720	
	nr 10	(4.40+4.0)*2*2.0	m ²	33.600	
	nr 11	(4.50+5.75)*2*1.5	m ²	30.750	
	nr 12	0	m ²	0.000	
	nr 13	(1.17+4.10)*2*1.5	m ²	15.810	
	nr 14	0	m ²	0.000	
				RAZEM	308.565
101	KNR-W 2- d.6 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		943.49-308.565+301.20	m ²	936.125	
				RAZEM	936.125
102	KNR-W 2-02 1211-06 nr 2	Kraty otwierane stalowe siatkowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach - malowanie 1,10*2,10	m ² m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
103	KNR 2-02 d.6 1215-02	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7		ROBOTY ELEKTRYCZNE - parter			
104	d.7 analiza indywidualna nr 2	Przełożenie gniazd elektrycznych 3	szt		
	nr 3	6	szt	3.000	
	nr 5	2	szt	6.000	
	nr 9	4	szt	2.000	
	nr 11	2	szt	4.000	
	nr 12	4	szt	2.000	
	nr 14	2	szt	4.000	
				2.000	
				RAZEM	23.000
8		ROBOTY WOD-KAN I C.O.- parter			
105	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 22	kpl. kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000
106	KNR 2-15 d.8 0419-02	Ponowny montaż grzejników 22	kpl. kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000
107	KNR 4-02 d.8 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
108	KNR 4-02 d.8 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNR 4-02 d.8 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
110	KNR 4-02 d.8 0133-01	Demontaż zaworu przebiegowego o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
111	KNR 4-02 d.8 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
112	KNR 4-02 d.8 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNR 4-02 d.8 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 8.0	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
114	KNR 4-02 d.8 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 17.0	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
115	d.8 analiza indywidualna	Modernizacja łazienek z przystosowaniem dla personelu 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
116	d.9 analiza indywidualna	Podjazdy dla niepełnosprawnych - kostka betonowa, balustrady ze stali nierdzewnej 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
10		ROBOTY PORZĄDKOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10	m ³		
d.10	01 0109-09	km			
	0109-10				
		(4.10+51.20+87.0)*0.05	m ³	7.115	
		(213.60+123.20)*0.02	m ³	6.736	
		(293.505+796.66+660.735+322.635)*0.005	m ³	10.368	
		(115.8+45.18+48.397+48.315)*0.02	m ³	5.154	
		(33.80+35.5)*0.40*0.04	m ³	1.109	
		[(15+14)*(0.9+0.90+2.10+2.10)]*0.10*0.10	m ³	1.740	
		1.491+1.386+0.588+0.578	m ³	4.043	
		(8.0+26.978)*0.025	m ³	0.874	
		52.532*0.025	m ³	1.313	
		23.966*0.12	m ³	2.876	
				RAZEM	41.328

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - parter				
1 d.1	KNNR-W 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolika- mi	m ²	87.000		
2 d.1	KNR 4-04 0405-01 analogia	Rozebranie podłóg z paneli	m ²	123.200		
3 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	322.635		
4 d.1	KNR 13-23 1001-02	Ręczne zeszkrobywanie farby olejnej	m ²	322.635		
5 d.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeszkrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufity	m ²	660.735		
6 d.1	KNNR 3 0601- 01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - skucie luźnych tynków - 15%	m ²	48.397		
7 d.1	KNNR 3 0601- 02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach - skucie luźnych tynków - 15%	m ²	48.315		
8 d.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych	m	35.500		
9 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	14.000		
10 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po- nad 2 m2 - drzwi dwuskrzydłowe w wiatrołapie	m ²	7.040		
11 d.1	KNR 4-01 0329-03	Poszerzenie otworów otworówdrzwiowych w ścianach z cegł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- mentowo-wapiennej	m ³	0.588		
12 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegł o grubości ponad 1/ 2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³	0.578		
13 d.1	KNR 13-25 0504-03 analogia	Demontaż szafki	szt.	1.000		
14 d.1	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	26.978		
15 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	52.532		
16 d.1	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i okiennych	szt.	19.000		
17 d.1	KNR 4-04 0105-04	Rózebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	23.966		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE - parter						
2		ROBOTY REMONTOWE - parter				
18 d.2	KNNR 3 0602- 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach	m ²	100.929		
19 d.2	KNNR 3 0602- 02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na stropach	m ²	48.315		
20 d.2	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zapra- wy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m	10.400		
21 d.2	KNR 7-28 0305-01	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynko- wanej do 0.5 m2 - naprawa tynku po wykuciu parapetów	msc.	38.000		
22 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko- mórkowego	m ³	0.861		
23 d.2	KNR-W 2-02 0108-03	Ściany o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm - oddzielenie po- mieszczenia 3 od korytarza	m ²	7.080		
24 d.2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gru- bości 12 cm	m ²	17.250		
25 d.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	52.860		
26 d.2	KNR-W 2-02 0921-04	Wyrównanie powierzchni po wykuciu parapetów betono- wych	m ²	10.650		
27 d.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	636.870		
28 d.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	338.100		
29 d.2	KNKRB 3 1002-10	Ochrona narożników wypukłych	m	211.800		
30 d.2	KNR-W 2-02 1025-02	Montaż ościeżnic stalowych	szt.	9.000		
31 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzyd- łowe fabrycznie wykończone	m ²	16.605		
32 d.2	KNNR 7 0503- 08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych pełnych, wewnętrznych - wiatrołap	m ²	7.040		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
33 d.2	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²	226.200		
34 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	226.200		
35 d.2	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	226.200		
36 d.2	NNRNKB 202 2810-05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	10.110		
37 d.2	NNRNKB 202 2809-04	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	158.140		
38 d.2	NNRNKB 202 2809-05	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	158.140		
39 d.2	NNRNKB 202 2802-05	Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - fartuch przy umywalce	m ²	53.084		
40 d.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt	19.000		
41 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany i sufit	m ²	974.970		
42 d.2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia	m ²	318.435		
43 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	656.535		
44 d.2	KNR-W 2-02 1211-06	Kraty otwierane stalowe siatkowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach - malowanie	m ²	58.320		
45 d.2	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych	kpl	1.000		
46 d.2	analiza indywidualna	Czyszczenie i lakierowanie drabinek gimnastycznych	kpl	1.000		
47 d.2	analiza indywidualna	Montaż balustrad schodowych i okiennych ze stali nierdzewnej	m	18.900		
48 d.2	KNR 2-02 1215-02	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.	10.000		
49 d.2	analiza indywidualna	Zakup i montaż ścianek systemowych w sanitariatach	m ²	12.000		
Razem dział: ROBOTY REMONTOWE - parter						
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE - parter				
50 d.3	analiza indywidualna	Przełożenie gniazd elektrycznych	szt	13.000		
Razem dział: ROBOTY ELEKTRYCZNE - parter						
4		ROBOTY WOD-KAN I C.O.- parter				
51 d.4	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłyowego	kpl.	21.000		
52 d.4	KNR 2-15 0419-02	Ponowny montaż grzejników	kpl.	21.000		
53 d.4	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.	1.000		
54 d.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	4.000		
55 d.4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	5.000		
56 d.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	4.000		
57 d.4	KNR 4-02 0132-04	Demontaż baterii bidetowej	szt.	1.000		
58 d.4	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	10.000		
59 d.4	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.	5.000		
60 d.4	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	5.000		
61 d.4	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	19.000		
62 d.4	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m	36.000		
63 d.4	analiza indywidualna	Montaż umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody	szt	2.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
64 d.4	analiza indywidualna	Modernizacja kotłowni z wymianą kotła c.o. - kocioł Q EKO DUO - 75 KW (retorta obrotowa, sterownia ciepłej wody użytkowej)	kpl	1.000		
65 d.4	analiza indywidualna	Modernizacja łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	kpl.	2.000		
Razem dział: ROBOTY WOD-KAN I C.O.- parter						
5		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - piętro				
66 d.5	KNNR-W 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²	51.200		
67 d.5	KNR 4-04 0405-01 analogia	Rozebranie podłóg z paneli	m ²	213.600		
68 d.5	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	293.505		
69 d.5	KNR 13-23 1001-02	Ręczne zeszkrobывanie farby olejnej	m ²	293.505		
70 d.5	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufity	m ²	796.665		
71 d.5	KNNR 3 0601- 01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - skucie luźnych tynków - 15%	m ²	115.826		
72 d.5	KNNR 3 0601- 02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach - skucie luźnych tynków - 15%	m ²	45.180		
73 d.5	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych	m	33.380		
74 d.5	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	15.000		
75 d.5	KNR 4-01 0329-03	Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³	1.491		
76 d.5	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³	1.386		
77 d.5	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	8.000		
78 d.5	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	4.100		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE - piętro						
6		ROBOTY REMONTOWE - piętro				
79 d.6	KNNR 3 0602- 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m ² z zaprawy cem.-wap.na ścianach	m ²	115.826		
80 d.6	KNNR 3 0602- 02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m ² z zaprawy cem.-wap.na stropach	m ²	45.180		
81 d.6	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m	0.000		
82 d.6	KNR 7-28 0305-01	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m ² - naprawa tynku po wykuciu parapetów	msc.	38.000		
83 d.6	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	85.680		
84 d.6	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	171.360		
85 d.6	KNR-W 2-02 0921-04	Wyrównanie powierzchni po wykuciu parapetów betonowych	m ²	10.014		
86 d.6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	943.490		
87 d.6	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	301.200		
88 d.6	KNKRB 3 1002-10	Ochrona narożników wypukłych	m	238.700		
89 d.6	KNR-W 2-02 1025-02	Montaż ościeżnic stalowych	szt.	22.000		
90 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	41.580		
91 d.6	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²	305.280		
92 d.6	NNRNKB 202 1134-01	Grunтование podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	305.280		
93 d.6	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²	191.880		
94 d.6	NNRNKB 202 2809-04	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m	189.950		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
95 d.6	NNRNKB 202 2809-05	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	189.150		
96 d.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	95.800		
97 d.6	NNRNKB 202 2802-05	Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.wars- twy 5 mm	m ²	68.166		
98 d.6	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości po- nad 1 m	szt	19.000		
99 d.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany i sufity	m ²	1244.690		
100 d.6	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tyn- ków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia	m ²	308.565		
101 d.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	936.125		
102 d.6	KNR-W 2-02 1211-06	Kraty otwierane stalowe siatkowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach - malowanie	m ²	2.310		
103 d.6	KNR 2-02 1215-02	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.	10.000		
Razem dział: ROBOTY REMONTOWE - piętro						
7		ROBOTY ELEKTRYCZNE - parter				
104 d.7	analiza indywi- dualna	Przełożenie gniazd elektrycznych	szt	23.000		
Razem dział: ROBOTY ELEKTRYCZNE - parter						
8		ROBOTY WOD-KAN I C.O.- parter				
105 d.8	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupływowego	kpl.	22.000		
106 d.8	KNR 2-15 0419-02	Ponowny montaż grzejników	kpl.	22.000		
107 d.8	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	2.000		
108 d.8	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1.000		
109 d.8	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	2.000		
110 d.8	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	2.000		
111 d.8	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50- 80 mm	szt.	2.000		
112 d.8	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	1.000		
113 d.8	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50- 100 mm - na ścianach budynku	m	8.000		
114 d.8	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m	17.000		
115 d.8	analiza indywi- dualna	Modernizacja łazienek z przystosowaniem dla personelu	kpl.	1.000		
Razem dział: ROBOTY WOD-KAN I C.O.- parter						
9		PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
116 d.9	analiza indywi- dualna	Podjazdy dla niepełnosprawnych - kostka betonowa, balus- trady ze stali nierdzewnej	kpl	2.000		
Razem dział: PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
10		ROBOTY PORZĄDKOWE				
117 d.10	KNR-W 4-01 0109-09 0109- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi na odległość 10 km	m ³	41.328		
Razem dział: ROBOTY PORZĄDKOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	kZ	Uproszczo- ne	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKO- WE - parter								
2	ROBOTY REMONTOWE - parter								
3	ROBOTY ELEKTRYCZNE - parter								
4	ROBOTY WOD-KAN I C.O.- parter								
5	ROBOTY ROZBIÓRKO- WE - piętro								
6	ROBOTY REMONTOWE - piętro								
7	ROBOTY ELEKTRYCZNE - parter								
8	ROBOTY WOD-KAN I C.O.- parter								
9	PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIE- PEŁNOSPRAWNYCH								
10	ROBOTY PORZĄDKOWE								
	RAZEM netto								
	VAT								
	Razem brutto								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	5862.2674		
RAZEM					

Słownie: