

Kosztorys Ofertowy

L.p	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Przygotowawcze				
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,066		
1.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie Krotność = 2	m2	5 * 1 = 5,000		
1.3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m2	5 * 1 = 5,000		
1.4	D-02.00.01 D-02.02.01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III	m3	5 * 1 * 2 = 10,000		
1.5	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod droga - rury PEHD o średnicy 60 cm	m	8,000		
1.6	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 60 cm (analogia)	szt	2,00		
2		roboty przy nawierzchni zjazdów				
2.1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	20 * 25 + 4 * 25 = 600,000		
2.2	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm	m	8 * 6 + 3 * 6 = 66,000		
2.3	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm (analogia)	szt	8 * 2 + 3 * 2 = 22,000		
2.4	D-04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	600,000		
2.5	D-04.04.02b	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm(zjazdy z kruszywa)	m2	600,000		
2.6	D-04.04.02b	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 7 cm	m2	4 * 25 = 100,000		
2.7	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	500,000		
3		roboty przy nawierzchni jezdni				
3.1	D-02.00.01 D-02.02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3	350 * 0,3 + (220 * 0,5 * 0,3) = 138,000		
3.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	220 * 0,6 + 350 = 482,000		
3.3	D-04.04.02b	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	220 * 0,6 + 350 = 482,000		
3.4	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	1066 * 4,8 + 50 + 65 + 108 = 5 339,8		

3.5	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t	$1066 * 4,8 * 0,100 + 50 * 0,100 + 65 *$		
3.6	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	$1066 * 4,8 + 50 + 65 + 108 = 5\,339,8$		
3.7	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	$1066 * 4,8 + 50 + 65 + 108 = 5\,339,8$		
3.8	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	$780 * 2 = 1\,560,000$		
3.9	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2	$1066 * 2 * 1 = 2\,132,0$		
3.10	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m	m	$2 * 6 = 12,000$		
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						