

4.3 Projektowana konstrukcja

Konstrukcja jezdni.

- ✓ Powierzchniowe utwardzenie przy użyciu grysów i emulsji
- ✓ Warstwa wyrównawcza AC 11W wg WT2 2010r w ilości 100 kg/m² min gr. 2 cm
- ✓ Istniejąca nawierzchnia

4.4 Rozwiązania wysokościowe, droga w przekroju podłużnym.

Projekt zakłada zachowanie istniejących spadków terenu wprowadzając minimalne korekty w spadkach podłużnych.

4.5 Odwodnienie :

Odwodnienie zrealizowano za pomocą spadków poprzecznych oraz podłużnych drogi. Rozwiązania projektowe nie powodują zmian w istniejących stosunkach wodnych. Projekt zakłada jedynie wykonanie robót konserwujących istniejących rowach przydrożnych.

4.6 Zestawienie charakterystycznych ilości

- ✓ Długość drogi 995 mb.

5. ROBOTY ZIEMNE

W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować należy szczególną ostrożność w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje się by prace te były prowadzone ręcznie.